



COMUNE DI PATTI
Città Metropolitana di Messina



PRIMI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
URGENTI DEGLI EDIFICI DELLA COMPAGNIA CARABINIERI
IN CORSO MATTEOTTI.-

DATA

05/05/2022

AGGIORNAMENTO

09/12/2022

- PROGETTO ESECUTIVO -

art.33 del D.P.R. 05/10/2010 n.207

N/S PROT.

COMPUTO COSTI DELLA SICUREZZA

SCALA

IL PROGETTISTA

GEOM. CUSMA' PICCIONE ANTONINO

IL R.U.P.

ING. TINDARO PINO SCAFFIDI

TAVOLA

11

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	SICUREZZA							
1 26.1.47 (M)	Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 358/361 con 3 punti di aggancio e cintura di posiziona ... eriale di alta densità e anelli di posizionamento - Cinghie in poliammide da 45 mm, regolabili con fibbie di aggancio - Gambali e spallacci imbottiti.							
	CORPO PRINCIPALE							
	Collocazione pannelli copertura	4,000				4,00		
	Parziale cad					4,00		974,56
	Sommano cad					4,00	243,64	974,56
2 26.1.1.1 (M)	Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo, manu ... 'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio							
	CORPO PRINCIPALE							
	Ponteggio		86,000		15,000	1290,00		
	Parziale m²					1290,00		10.668,30
	CORPO SECONDARIO (ex alloggi/mensa)							
	Ponteggio		60,000		8,000	480,00		
			8,000		5,000	40,00		
	Parziale m²					520,00		4.300,40
	Sommano m²					1810,00	8,27	14.968,70
3 26.1.2 (M)	Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), reali ... i m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni							
	CORPO PRINCIPALE							
	Ponteggio	8,000	86,000		15,000	10320,00		
	Parziale m²xmese					10320,00		16.924,80
	CORPO SECONDARIO (ex alloggi/mensa)							
	Ponteggio	5,000	60,000		8,000	2400,00		
		5,000	8,000		5,000	200,00		
	Parziale m²xmese					2600,00		4.264,00
	Sommano m²xmese					12920,00	1,64	21.188,80
4 26.1.13 (M)	Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o metalliche, con inclinazio ... ntaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.							
	CORPO PRINCIPALE							
	Mantovana		86,000		1,000	86,00		
	A RIPO RTARE							37.132,06

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							€ 37.132,06
5 26.1.15 (M)	Parziale m² <u>CORPO SECONDARIO (ex alloggi/mensa)</u>					86,00		2.142,26
	Mantovana		60,000		1,000	60,00		
	Parziale m²					60,00		1.494,60
	Sommano m²					146,00	24,91	3.636,86
	Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e posta in oper ... onere e magistero, misurata per ogni m² di faccia vista. Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale sostituzione.							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Rete di protezione		86,000		15,000	1290,00		
	Parziale m²					1290,00		3.805,50
	<u>CORPO SECONDARIO (ex alloggi/mensa)</u>							
	Rete di protezione		60,000 8,000		8,000 5,000	480,00 40,00		
6 26.1.3 (M)	Parziale m²					520,00		1.534,00
	Sommano m²					1810,00	2,95	5.339,50
	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Smontaggio ponteggio		86,000		15,000	1290,00		
	Smontaggio mantovana		86,000		1,000	86,00		
	Parziale m²					1376,00		5.008,64
	<u>CORPO SECONDARIO (ex alloggi/mensa)</u>							
	Smontaggio ponteggio		60,000 8,000		8,000 5,000	480,00 40,00		
	Smontaggio mantovana		68,000		1,000	68,00		
7 26.7.6.1 (M)	Parziale m²					588,00		2.140,32
	Sommano m²					1964,00	3,64	7.148,96
	Box in lamiera ad uso materiali pericolosi e speciali della larghezza approssimativa di m 2,50, cost ... locazione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Lunghezza da m. 4,30 a 5,20. per il primo mese d'impiego							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Deposito temporaneo eternit e controsoffitto contaminato	1,000				1,00		
	Parziale cad					1,00		242,40
	Sommano cad					1,00	242,40	242,40
	Fornitura e posa in opera di tavolato continuo per armatura di solai, comprensivo di ammorsature di ... 'accatastamento del materiale e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Deposito temporaneo eternit e controsoffitto contaminato	1,000				1,00		
8 26.1.19 (M)	Parziale cad					1,00		242,40
	Sommano cad					1,00	242,40	242,40
	Fornitura e posa in opera di tavolato continuo per armatura di solai, comprensivo di ammorsature di ... 'accatastamento del materiale e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Deposito temporaneo eternit e controsoffitto contaminato	1,000				1,00		
	Parziale cad					1,00		242,40
	Sommano cad					1,00	242,40	242,40
	Fornitura e posa in opera di tavolato continuo per armatura di solai, comprensivo di ammorsature di ... 'accatastamento del materiale e trasporto al luogo di provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Deposito temporaneo eternit e controsoffitto contaminato	1,000				1,00		
	A R I P O R T A R E							53.499,78

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							€ 53.499,78
	regola d'arte.							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Per lavorazioni sotto la copertura (Np=280+16)	296,000				296,00		
	Parziale m²					296,00		11.594,32
	Sommano m²					296,00	39,17	11.594,32
9 26.1.42 (M)	Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dell' Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 20,00.							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Collocazione pannelli copertura e moduli fotovoltaici	2,000				2,00		
	Parziale cad					2,00		747,74
	Sommano cad					2,00	373,87	747,74
10 26.1.45.1 (M)	Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e con manicotto. lunghezza 10 m							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Collocazione pannelli copertura	2,000				2,00		
	Parziale cad					2,00		817,56
	Sommano cad					2,00	408,78	817,56
11 26.1.50 (M)	Anticaduta a norma UNI EN 353/2 scorrevole su fune di diametro 14 mm, completo di cordino o fettucci ... matico a norma UNI EN 362 - Corpo in acciaio inossidabile - Funzione di bloccaggio automatico o manuale - Resistenza alla rottura del sistema:> 15 kN.							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Collocazione pannelli copertura	2,000				2,00		
	Parziale cad					2,00		238,24
	Sommano cad					2,00	119,12	238,24
12 26.1.33 (M)	Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli d' ... erimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Delimitazioni aree cantiere		100,000			100,00		
	Parziale m					100,00		407,00
	<u>CORPO SECONDARIO (ex alloggi/mensa)</u>							
	A R I P O R T A R E							66.897,64

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							€ 66.897,64
13 26.6.2 (M)	Delimitazioni aree cantiere		80,000			80,00	4,07	
	Parziale m					80,00		325,60
	Sommano m					180,00		732,60
14 26.6.4 (M)	Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con trapano, mola, smeri ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Dispositivi per operai	6,000				6,00		
	Parziale cad					6,00		113,70
	<u>CORPO SECONDARIO (ex alloggi/mensa)</u>							
	Dispositivi per operai	4,000				4,00	18,95	
	Parziale cad					4,00		75,80
	Sommano cad					10,00		189,50
	Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, ... d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
15 26.6.8 (M)	Dispositivi per operai	40,000				40,00		
	Parziale cad					40,00		38,00
	<u>CORPO SECONDARIO (ex alloggi/mensa)</u>							
	Dispositivi per operai	10,000				10,00	0,95	
	Parziale cad					10,00		9,50
	Sommano cad					50,00		47,50
	Corda in rame nudo, direttamente interrata, di sezione 35 mm², per impianti di messa a terra, connes ... arazione dell'installatore autorizzato. Inteso come impianto temporaneo necessario alla sicurezza del cantiere. Per tutta la durata delle lavorazioni.							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Messa a terra ponteggio		96,000			96,00		
	Parziale m					96,00		1.289,28
16 26.6.9 (M)	<u>CORPO SECONDARIO (ex alloggi/mensa)</u>							
	Messa a terra ponteggio		42,000			42,00	13,43	
	Parziale m					42,00		564,06
	Sommano m					138,00		1.853,34
	Guanti di protezione chimica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, ... iodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.							
	A R I P O R T A R E							69.720,58

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							€ 69.720,58
17 26.6.10.3 (M)	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Dispositivi per operai	6,000				6,00		
	Parziale cad					6,00		12,96
	<u>CORPO SECONDARIO (ex alloggi/mensa)</u>							
	Dispositivi per operai	4,000				4,00		
	Parziale cad					4,00		8,64
	Sommano cad					10,00	2,16	21,60
	Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di conformità, forniti dal ... lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo mensile al paio. con tensione massima di utilizzo 17000 V							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Guanti dielettrici	10,000				10,00		
18 26.6.11 (M)	Parziale cad					10,00		74,50
	<u>CORPO SECONDARIO (ex alloggi/mensa)</u>							
	Guanti dielettrici	6,000				6,00		
	Parziale cad					6,00		44,70
	Sommano cad					16,00	7,45	119,20
	Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche, due taschini, ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Dispositivi per operai	6,000				6,00		
	Parziale cad					6,00		243,66
	<u>CORPO SECONDARIO (ex alloggi/mensa)</u>							
19 26.6.12 (M)	Dispositivi per operai	4,000				4,00		
	Parziale cad					4,00		162,44
	Sommano cad					10,00	40,61	406,10
	Giubbotto ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, in misto cotone-poliestere, comp ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Dispositivi per operai	6,000				6,00		
	Parziale cad					6,00		487,26
	<u>CORPO SECONDARIO (ex alloggi/mensa)</u>							
	Dispositivi per operai	4,000				4,00		
	Parziale cad					4,00		324,84
	Sommano cad					10,00	81,21	812,10
	A R I P O R T A R E							71.079,58

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							€ 71.079,58
20 26.6.13 (M)	Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma UNI-EN 352/01 fornita ... nzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Dispositivi per operai	6,000				6,00		
	Parziale cad					6,00		27,90
	<u>CORPO SECONDARIO (ex alloggi/mensa)</u>							
	Dispositivi per operai	4,000				4,00		
	Parziale cad					4,00		18,60
	Sommano cad					10,00	4,65	46,50
21 26.3.1.1 (M)	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei ... segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Seganletica cantiere	4,000				4,00		
	Parziale cad					4,00		268,80
	<u>CORPO SECONDARIO (ex alloggi/mensa)</u>							
	Seganletica cantiere	4,000				4,00		
	Parziale cad					4,00		268,80
	Sommano cad					8,00	67,20	537,60
22 26.3.1.2 (M)	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei ... li. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Seganletica cantiere	4,000				4,00		
	Parziale cad					4,00		295,88
	<u>CORPO SECONDARIO (ex alloggi/mensa)</u>							
	Seganletica cantiere	4,000				4,00		
	Parziale cad					4,00		295,88
	Sommano cad					8,00	73,97	591,76
23 26.3.1.4 (M)	Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei ... lizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00							
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Seganletica cantiere	4,000				4,00		
	Parziale cad					4,00		322,92
	A R I P O R T A R E							72.255,44

Committente:

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	largh.	H/peso		Prezzo €	Totale €
	R I P O R T O							€ 73.802,76
	<u>CORPO PRINCIPALE</u>							
	Valigetta di primo soccorso	1,000				1,00		
	Parziale cad					1,00		125,00
	<u>CORPO SECONDARIO (ex alloggi/mensa)</u>							
	Valigetta di primo soccorso	1,000				1,00		
	Parziale cad					1,00		125,00
	Sommano cad					2,00	125,00	250,00
	T O T A L E							74.052,76
	Data,							
	Il tecnico							