SEZIONI DEL PROFILO 13

























LEGENDA

ESECUZIONE DI FITOMURAZIONE DI TIPOLOGIA DIFFERENZIATA, COME MEGLIO SPECIFICATO DALL'ELABORATO, MEDIANTE POSIZIONAMENTO DI GABBIONI METALLICI A MATERASSO RENO PRECOMPOSTI CON SALICI DI PROTEZIONE AUTOBIOTECNICA (NP.NP. 41).

ESECUZIONE DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DI PONTE ESISTENTE, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CUNETTA IN CALCESTRUZZO ARMATO GETTATO IN OPERA DI SPESSORE 25 CM, DI LARGHEZZA 1,00 M, CON ARMATURA DI RIPARTIZIONE E DI RINFORZO, COMPRESA LA FORMAZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE E DI RITEGNO, OGNI ONERE E MAGGIORE FORNITURA DI CALCESTRUZZO, CASSERATURE, ARMATURE, PUNTELLAZIONI, ECC. (NP.NP. 42).

DEMOLIZIONE, MANUALE (NP. NP. 16), RIGUARDANTE LA DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE, ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA, ESEGUITA CON MEZZI MANUALI, COMPRESO IL TAGLIO DEI FERRI DI ARMATURA, IL CARICO SUL MEZZO DI TRASPORTO, IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE, IL CONFERIMENTO E OGNI ONERE E MAGGIORE FORNITURA DI MISTO CEMENTATO PER LA RICOLMATURA DEGLI SCAVI.

DEMOLIZIONE, MECCANICA (NP. NP. 17), RIGUARDANTE LA DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE, ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA, ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI, COMPRESO IL TAGLIO DEI FERRI DI ARMATURA, IL CARICO SUL MEZZO DI TRASPORTO, IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE, IL CONFERIMENTO E OGNI ONERE E MAGGIORE FORNITURA DI MISTO CEMENTATO PER LA RICOLMATURA DEGLI SCAVI.

DEMOLIZIONE, MECCANICA (NP. NP. 18), RIGUARDANTE LA DEMOLIZIONE DI MURATURE DI QUALSIASI TIPO E SPESSORE, ANCHE IN PRESENZA DI ACQUA, ESEGUITA CON MEZZI MECCANICI, COMPRESO IL TAGLIO DEI FERRI DI ARMATURA, IL CARICO SUL MEZZO DI TRASPORTO, IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE, IL CONFERIMENTO E OGNI ONERE E MAGGIORE FORNITURA DI MISTO CEMENTATO PER LA RICOLMATURA DEGLI SCAVI.

RIPRISTINO DI CALCESTRUZZO DEGRADATO, CON MEZZI MANUALI, DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, ESEGUITO MEDIANTE: - ASPORTAZIONE DEL CALCESTRUZZO DEGRADATO CON MEZZI MANUALI, FINO A RAGGIUNGERE IL CALCESTRUZZO SANO; - SPAZZOLATURA DELLE BARRE DI ARMATURA ESISTENTI; - RIMOZIONE DELLA RUGGINE DALLE BARRE DI ARMATURA MEDIANTE SPAZZOLATURA CON SPAZZOLE METALLICHE; - TRATTAMENTO DELLE BARRE DI ARMATURA CON PRODOTTI PASSIVANTI; - RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO MEDIANTE APPLICAZIONE DI MALTA CEMENTIZIA MODIFICATA CON RESINE SINTETICHE; - RIPRISTINO DELLA SUPERFICIE DEL CALCESTRUZZO MEDIANTE APPLICAZIONE DI MALTA CEMENTIZIA MODIFICATA CON RESINE SINTETICHE; - ESECUZIONE DI UNA RASATURA CON MALTA CEMENTIZIA MODIFICATA CON RESINE SINTETICHE, ESCLUSO IL PONTEGGIO, IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE, IL CONFERIMENTO E OGNI ONERE E MAGGIORE FORNITURA DI MISTO CEMENTATO PER LA RICOLMATURA DEGLI SCAVI.

RIPRISTINO DI CALCESTRUZZO DEGRADATO, CON MEZZI MANUALI, DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, ESEGUITO MEDIANTE: - ASPORTAZIONE DEL CALCESTRUZZO DEGRADATO CON MEZZI MANUALI, FINO A RAGGIUNGERE IL CALCESTRUZZO SANO; - SPAZZOLATURA DELLE BARRE DI ARMATURA ESISTENTI; - RIMOZIONE DELLA RUGGINE DALLE BARRE DI ARMATURA MEDIANTE SPAZZOLATURA CON SPAZZOLE METALLICHE; - TRATTAMENTO DELLE BARRE DI ARMATURA CON PRODOTTI PASSIVANTI; - RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO MEDIANTE APPLICAZIONE DI MALTA CEMENTIZIA MODIFICATA CON RESINE SINTETICHE; - RIPRISTINO DELLA SUPERFICIE DEL CALCESTRUZZO MEDIANTE APPLICAZIONE DI MALTA CEMENTIZIA MODIFICATA CON RESINE SINTETICHE; - ESECUZIONE DI UNA RASATURA CON MALTA CEMENTIZIA MODIFICATA CON RESINE SINTETICHE, ESCLUSO IL PONTEGGIO, IL TRASPORTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE, IL CONFERIMENTO E OGNI ONERE E MAGGIORE FORNITURA DI MISTO CEMENTATO PER LA RICOLMATURA DEGLI SCAVI.

ESECUZIONE DI INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DI MURATURA IN PIETRAME, ESEGUITA CON MALTA CEMENTIZIA, COMPRESA LA FORMAZIONE DI GIUNTI DI DILATAZIONE E DI RITEGNO, OGNI ONERE E MAGGIORE FORNITURA DI MISTO CEMENTATO PER LA RICOLMATURA DEGLI SCAVI.

ESECUZIONE DI INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PARETE DI ROCCIA, MEDIANTE LA POSA IN OPERA DI RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE **TIPO RETE PARAMASSI A MAGLIA ESAGONALE 8X10 CM, CLASSE 3 (UNI EN 10223-3) CON RIVESTIMENTO IN GALFAN (ZN-5%AL-MM) CON FILO DI DIAMETRO 2,70 MM E RIVESTIMENTO 245 G/M2**, COMPRESA LA FORNITURA DI MATERIALE DI RIEMPIMENTO, LA SISTEMAZIONE DEL PIANO DI POSA,