Sezione tipo della parete con l'intervento di rafforzamento corticale



Ancoraggi di consolidamento e attacco del geocomposito metallico disposti con interasse in accordo alle specifiche di progetto di MT. 2,00x2,00

Geocomposito metallico formato da una rete a doppia torsione tipo 8x10, filo di diametro 2.70 mm (EN 10223-3; EN 10218) rivestito in lega Galmac (Zn-5%Al) (EN 10244 - Classe A) , al cui interno sono tessute in senso longitudinale, ogni 30 cm, delle funi di acciaio con anima metallica tipo 6x7+AM (UNI EN 12385-4; EN 10264-2) con un diametro di 8 mm (UNI EN 12385-4) rivestite il lega Galmac (Zn-5%Al) Classe A, in accordo a UNI EN 10244-2



Dettaglio:
connessione di teli contigui



Dettaglio :
sistema di connessione alla fune di ancoraggio di sommità e al piede



SCHEMA SULL'UBICAZIONE DI QUESTO TIPO DI RIVESTIMENTO

SETTORE DI INTERVENTO RIFERIMENTO VEDI ALLEGATO - TAVOLA 2 DELLE INDAGINI GEOSTRUTTURALI	NUMERO IDENTIFICDATIVO DELL'INTERVENTO PER COME RIPORTATO NELL'ALLEGATO - TAVOLA 2 DELLE INDAGINI GEOSTRUTTURALI DELLO STUDIO GEOLOGICO	SEZIONI DI RIFERIMENTO PER COME RIPORTATE NELL'INTEGRAZIONE ALLE INDAGINI GEOSTRUTTURALI DELLO STUDIO GEOLOGICO	REPORT DI CALCOLO	RIFERIMENTO REPORT DI CALCOLO E SISTEMA DI RETE DI RIVESTIMENTO
Dorsale Centrale	DCE-7	SEZ. A-A	DCE-7	Geocomposito metallico formato da una rete a doppia torsione tipo 8x10, filo di diametro 2.70 mm, al cui interno sono tessute in senso longitudinale, ogni 30 cm, delle funi di acciaio con anima metallica con un diametro di 8 mm, ancoraggi di consolidamento e attacco al geocomposito metallico disposti con interasse di MT. 2,00x2,00 (orizzontale x verticale), lunghezza chiodatura mt. 5,00
	DCO-34		DCO-34	Geocomposito metallico formato da una rete a doppia torsione tipo 8x10, filo di diametro 2.70 mm, al cui interno sono tessute in senso longitudinale, ogni 30 cm, delle funi di acciaio con anima metallica con un diametro di 8 mm, ancoraggi di consolidamento e attacco al geocomposito metallico disposti con interasse di MT. 2,00x2,00 (orizzontale x verticale), lunghezza chiodatura mt. 5,00
	DCO-30			v. DCE-7
	DCO-31	SEZ. A-A		v. DCE-7



UBICAZIONE INTERVENTI
FONTE CARTOGRAFICA ALL. ALLA RELAZIONE "INDAGINE GEOSTRUTTURALE" - TAVOLA 2

Dettaglio:
sistema di fissaggio estremo libero funi

Ancoraggio in barre zincate a filettatura continua in acciaio 500/550 MPa con lunghezza e diametro in accordo alle specifiche tecniche di progetto, con piastra in acciaio zincato di dimensioni 250X250X8 mm.

Fune di ancoraggio sommitale e adl piede in acciaio 1770 MPa



Dettaglio: Piastra in acciaio zincatura a caldo
EN ISO 1461 EN 10025



Dettaglio:
ancoraggi consolidamento



Dettaglio:
testa di ancoraggio



Rafforzamento corticale con geocomposito metallico con ancoraggi in maglia quadrata

1. Fune di ancoraggio sommitale in acciaio grado 1770 N/mmq diametro 16 mm ad anima metallica rivestimento in lega Galmac Zn-5%Al in accordo a UNI EN 10264-2 Classe A
2. Fune di ancoraggio sommitale in acciaio grado 1770 N/mmq diametro 16 mm ad anima metallica rivestimento in lega Galmac Zn-5%Al in accordo a UNI EN 10264-2 Classe A
3. Piastre di ripartizione in acciaio zincato 250X250X8 mm
4. Fune in acciaio tipo 6x7+AM di diametro 8 mm (UNI EN 12385-4) rivestita in lega Galmac (ZN-5%AL) (EN 10264-2, Classe A) tessuta all'interno della rete a doppia torsione
5. Fune in acciaio tipo 6x7+AM di diametro 8 mm (UNI EN 12385-4) rivestita in lega Galmac (ZN-5%AL) (EN 10264-2, Classe A)
5. Geocomposito metallico formato da una rete a doppia torsione tipo 8x10, filo di diametro 2.70 mm (EN 10223-3; EN 10218) rivestito in lega Galmac (Zn-5%Al) (EN 10244 - Classe A) , al cui interno sono tessute in senso longitudinale, ogni 30 cm, delle funi di acciaio con anima metallica tipo 6x7+AM (UNI EN 12385-4; EN 10264-2) con un diametro di 8 mm (UNI EN 12385-4) rivestite il lega Galmac (Zn-5%Al) Classe A, in accordo a UNI EN 10244-2



COMUNE DI BIANCAVILLA Provincia di Catania

OGGETTO: INTERVENTI DI BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE E RIPRISTINO AMBIENTALE DELL'AREA DI CAVA DI "MONTE CALVARIO" PER LA FRUIBILITA' A PARCO. - C.U.P.:C84G15000000001

PROGETTO ESECUTIVO — ELABORATO: H-1.1 — SCALA

MESSA IN SICUREZZA DELLE PARETI ACCLIVI, VERTICALI E STRAPIOMBANTI.
D.Lgs 50/16 ART. 23 COMMA 8 - (DPR 207/10 art.33, lett. d – art. 36 lett. b)
SISTEMA DI RIVESTIMENTO - ESECUTIVO DI CALCOLO DELLE PARETE IDENTIFICATE CON - DCE_7 - DCE_34 - DCE_31 - DCE_31

SPAZIO PER VISTI

SICON S.R.L. — SERVIZIO INTEGRATO PER L'INGEGNERIA CIVILE

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA
ESITO ■ Positivo □ Negativo
ALLEGATO n. _____ - ELABORATO "H-1.1" al
Rapporto di Verifica conclusivo del _____
IL PROGETTISTA — Ing. Placido Mancari
IL SOGGETTO VERIFICATORE — SICON s.r.l. — Prof. Ing. Gianni Ruzzo
VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO — Geom. Antonino Ricceri

IL PROGETTISTA – RESPONSABILE DELLA V^ P.O. – AREA TECNICA
(Ing. Placido MANCARI)

IL R.U.P.
(Geom. Antonino Ricceri)

IL COLLABORATORE
(Geom. Placido Centile)

IL SINDACO – Antonio Bonanno

DATA: MARZO 2018

REV.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE
1	01/03/2018	RIFERIMETO DOCUMENTO UNITARIO: Approvato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Prot. N. 316/STA del 06/06/2017. ELABORATO REVISIONATO CON LE PRESCRIZIONI DI CUI AL DECRETO Prot. N. 316/STA
2	02/08/2018	RAPPORTO DI VERIFICA INTERMEDIO N. 1
3	01/10/2018	RAPPORTO DI VERIFICA INTERMEDIO N. 2

Titolo disegno: Rafforzamento corticale ad alta resistenza	Geocomposito metallico formato da una rete a doppia torsione tipo 8x10, filo di diametro 2.70 mm (EN 10223-3; EN 10218) rivestito in lega Galmac (Zn-5%Al) (EN 10244 - Classe A), al cui interno sono tessute in senso longitudinale, ogni 30 cm, delle funi di acciaio con anima metallica tipo 6x7+AM (UNI EN 12385-4; EN 10264-2) con un diametro di 8 mm (UNI EN 12385-4) rivestite il lega Galmac (Zn-5%Al) Classe A, ancoraggi di consolidamento e attacco al geocomposito metallico disposti con interasse di MT. 2,00x2,00 (orizzontale x verticale), lunghezza chiodatura mt. 5,00 - (rif. NP. 6)
DISEGNO - ESECUTIVO	