

PARTICOLARI ESECUTIVI RELATIVI ALLA CANALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE FORZA MOTRICE, ILLUMINAZIONE E DATI, MEDIANTE CANALE TECNOLOGICO FILO PAVIMENTO REALIZZATO IN ACCIAIO ZINCATO CON CHIUSURA IN ACCIAIO CON FINITURA E COLORAZIONE A SCELTA DELLA D.L.

Il RTP, alla luce di soddisfare le esigenze di un museo dinamico al fini di esposizioni e allestimenti temporanei oltre a quelle a carattere fisso, ha previsto una soluzione tecnica che coniuga gli aspetti funzionali, estetici e di rispetto del valore storico monumentale del contenitore.
Dai dettagli dello stato di fatto si evince che l'impianto di distribuzione esistente risulta non più funzionale a tutte le nuove esigenze per un moderno museo e non più a norma. Infatti l'impianto di distribuzione è ospitato da un alloggiamento ricavato tra la muratura perimetrale e il pavimento esistente che per dimensioni risulta insufficiente ad ospitare prevista in progetto. La canaletta che corre lungo il perimetro dei muri è protetta da una tavola in legno adiacente ad una fascia in pietra, che funge da cornice alla pavimentazione in lastre di pietra esistente.
Come si evince dai dettagli esecutivi della presente tavola, la soluzione adottata prevede l'inserimento del canale tecnologico senza intaccare la pavimentazione esistente, sfruttandolo lo spazio prima occupato dalla tavola in legno e in parte dalla fascia in pietra. Il canale tecnologico tipo woertz o similare di dimensioni 300x80 mm è suddiviso in tre scomparti in grado di alloggiare contemporaneamente i cavi di potenza, i cavi dati e vari gruppi presa funzionali alle esigenze di flessibilità espositiva del museo, garantendo il pieno rispetto della normativa vigente.



PARTICOLARE ALLOGGIAMENTO CANALE TECNOLOGICO rapp- 1:5



PIANO TERRA - ANTE OPERAM



VISTA IN PIANTA



SEZIONE A-A

PIANO TERRA - POST OPERAM



VISTA IN PIANTA



SEZIONE A-A

PIANTA PRIMO LIVELLO

N
LOCALE ANTINCENDIO
LOCALE TECNICO
Pluviale in rame Ø 18
CORTILE
540,00 mq
COLLEZIONE BISCARI
SALA CASTELLO URSINO
ESPOSIZIONE STATUARIA
PREISTORIA
CERAMICA E MATERIALE FITTILE
BRONZI IN VETRINA
HALL COMPRENSIVO
BOOKSHOP
MARMI
ORIGINALI GRECO E COPIE ROMANE
Cavidotti sotto pavimento 2 x ø 63 (1) + 2 x ø 40 (2)
Pluviale in rame Ø 18
Tubo GV 50 mm
Pozzetto 60x60
Pozzetto a croce in profilato 60x60x60, lungo 1.5m
Pozzetto a croce in profilato 60x60x60, lungo 1.5m
Pozzetto a croce in profilato 60x60x60, lungo 1.5m
Pozzetto a croce in profilato 60x60x60, lungo 1.5m
Pavimento in pietra
Passaggio cavi sotto pavimento con chiusura a tipologia a scelta della pavimentazione cavidotti N.1 ø 63 + N.2 ø 40 (1) (2)
Risalita cavi cavidotti in DN1
Passaggio cavi sotto pavimento con chiusura a tipologia a scelta della pavimentazione cavidotti N.1 ø 63 + N.2 ø 40 (1) (2)
Pozzetto a croce in profilato 60x60x60, lungo 1.5m
Cavidotti sotto pavimento 2 x ø 63 (1) + 2 x ø 40 (2)
Pozzetto a croce in profilato 60x60x60, lungo 1.5m
Pozzetto a croce in profilato 60x60x60, lungo 1.5m
Pozzetto a croce in profilato 60x60x60, lungo 1.5m
Pozzetto a croce in profilato 60x60x60, lungo 1.5m