RAMO D2



13,00 m. s m. m.

Sezioni	SEZ30	SEZ31	SEZ32	SEZ33	SEZ34	SEZ35	SEZ36	SEZ37
Nodi idraulici					PD2(1)		PD2(2)	V
Quote progetto	16,58	16,50	16,40	16,32	15,11	15,93	15,78	15,69	15,65
Quote progetto (f. scorrimento)	15,97	15,93	15,84	15,72	15,40 15,38	15,13	14,87 14,85	13,06	13,06
Distanze parziali (nodi idraulici)		29,43			0,80	25,47	0,80 0,71	11,00	
Distanze progressive (nodi idraulici)	0,00				29,43 30,23		55,70 57,26		68,26

RAMO D3



13,00 m. s m. m.

Sezioni	SEZ38	SEZ39	SEZ40	SEZ41
Nodi idraulici			PD3(1)	PD1(1)
Quote progetto	17,50	17,50	17,00	17,00	17,00
Quote progetto (f. scorrimento)	16,85	16,74	16,54	16,47 16,21	16,14	16,07
Distanze parziali (nodi idraulici)		19,00		0,80	6,91	0,80
Distanze progressive (nodi idraulici)	0,00			19,80 19,80		27,51 27,51

RAMO D3



13,00 m. s m. m.

Sezioni	SEZ86
Nodi idraulici	PD3(1)
Quote progetto	17,00 17,00	17,00
Quote progetto (f. scorrimento)	16,21 16,21	16,21
Distanze parziali (nodi idraulici)	0,80	2,61
Distanze progressive (nodi idraulici)	0,00 0,80	3,41

RAMO D4



13,00 m. s m. m.

Sezioni	SEZ42	SEZ43	SEZ44
Nodi idraulici		PD4(1)	PI3
Quote progetto	18,24	18,00	18,00	18,00	17,50
Quote progetto (f. scorrimento)	16,93	16,82	16,80	16,74	16,65
Distanze parziali (nodi idraulici)		13,32	0,80	13,19	0,80
Distanze progressive (nodi idraulici)	0,00	13,32 14,12		27,31 28,11

RAMO D5



13,00 m. s m. m.

Sezioni	SEZ45	SEZ46	SEZ47	SEZ48	SEZ49	SEZ50	
Nodi idraulici						PD5(1)	PI2
Quote progetto	19,08	19,00	18,50	18,45	18,45	18,16	18,14	18,35
Quote progetto (f. scorrimento)	17,83	17,77	17,72	17,68	17,65	17,50	17,45	17,40
Distanze parziali (nodi idraulici)			33,27			0,80	4,84	0,80
Distanze progressive (nodi idraulici)	0,00					33,27 34,07		38,91 39,71



RAMO D2



RAMO D3



RAMO D4



RAMO D5

KPLAN

LEGENDA

AREA VP1-2

LIMITE AREA DI INTERVENTO

EMISSIONE	DATA	MODIFICHE
B	2018.06.15	PRIMA EMISSIONE

COMUNE DI CATANIA

Completamento del Piano di Risanamento del Rione S. Berillo

Convenzione urbanistica del 16/11/2012 tra Comune di Catania e Istica s.p.a. - C.E.Co.S. s.r.l. - Risanamento San Berillo s.r.l.

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA - PARCHEGGI PUBBLICI INTERRATI CON SOVRASTANTE E ATTIGUA AREA A VERDE ATTREZZATO Vp1-Vp2

PROGETTO ESECUTIVO

PROFILI RETE DI REGIMENTAZIONE E SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE VERDE ATTREZZATO

Tav. P08/c

Scala: varie