



# **COMUNE DI AUGUSTA**

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

IV SETTORE LL.PP.

## **IV SETTORE LAVORI PUBBLICI**

### **OGGETTO**

**PROGETTO PER LA RIVALUTAZIONE URBANA  
DELLE AREE A SUD-EST DEL RIONE BORGATA**

### **SITO**

**RIQUALIFICAZIONE DI VIA G. DI VITTORIO-  
PIAZZA MATTARELLA-VIA CATANIA**

### **PROGETTISTA**

**Arch. Ottavio Mingo  
Ing. Gianfranco Passanisi**

### **RUP**

**Dott. Salvatore Licciardello**

## **STIMA ECONOMICA DELL'OPERA**

**STIMA ECONOMICA DELL'OPERA**  
**PROGETTO PER LA RIGENERAZIONE URBANA DELLE AREE A SUD-EST DEL RIONE BORGATA. RIQUALIFICAZIONE DI VIA G. DI VITTORIO -**  
**PIAZZA MATTARELLA - VIA CATANIA".**

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	1.4.1.1	STRADE Scarificazione a freddo di paviment...rimi 3 cm di spessore o frazione di essi	8000,000	1100,00	9,00 Sommano	m²	9900,000		
2	6.6.21	strade Esecuzione di strisce orizzontali s...no per la figura geometrica circoscritta					9900,000	€ 4,29	€ 42471,00
3	6.1.6.2	Conglomerato bituminoso chiuso per ... - per ogni m² e per ogni cm di spessore					8000,000		
		strade					8000,000	€ 9,22	€ 73760,00
4	NP01	Spampaggio e colorazione asfalto					29700,000		
		strade					29700,000	€ 2,37	€ 70389,00
5	6.2.1	marciapiedi					8800,000		
		Pavimentazione in bologninato forma... lavoro finito a perfetta regola d'arte.					8800,000	€ 12,00	€ 105600,00
6	3.2.3	Casseforme per getti di conglomerati semplici o ar...uperficie dei casseri a contatto dei conglomerati.					2000,000		
		Acciaio in barre a aderenza miglior...truzzo armato escluse quelle intelaiate					2000,000	€ 92,19	€ 184380,00
7	3.2.1.2		500,000						
			500,000	€ 23,91	€ 11955,00				
8	3.1.5	Conglomerato cementizio vibrato per...rte: - per lavori stradali con C 16/20.	11661,000						
			kg	€ 1,86	€ 21689,46				
9	6.2.8.1	Fornitura e collocazione di orlatu...parte. .per elementi di formato 30x20 cm	300,000						
		marciapiedi	300,000	€ 179,73	€ 53919,00				
		STRADE	2500,000						
		Sommano € 780588,46	2500,000	€ 86,57	€ 216425,00				
		PIAZZA Mattarella							
10	21.1.2.1	Demolizione di calcestruzzo di ceme...eccanico o con utensile elettromeccanico	990,000						
			990,000						
11	21.1.3.1	Demolizione di calcestruzzo di	990,000	€ 353,99	€ 350450,10				
A riportare € 1131038,56									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 1131038,56									
12	21.1.6	ceme...eccanico o con utensile elettromeccanico		1200,00	Sommano	0,70 m³	840,000		
		840,000					€ 410,07	€ 344458,80	
13	6.2.1	Demolizione di pavimenti e rivestim...accolta, escluso il trasporto a rifiuto.	1999,900		Sommano	m²	1999,900		
		1999,900					€ 10,84	€ 21678,92	
14	6.2.4.4	Pavimentazione in bologninato forma... lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1600,000		Sommano	m²	1600,000		
		1600,000					€ 92,19	€ 147504,00	
15	6.2.7.1	Fornitura, trasporto e posa in oper...x40 cm - spessore non inferiore a 50 mm.	1700,000		Sommano	m²	1700,000		
		1700,000					€ 87,41	€ 148597,00	
16	3.1.5	Fornitura e collocazione di orlatu...parte. .per elementi di formato 30x20 cm	350,00		Sommano	m	350,000		
		350,000					€ 144,07	€ 50424,50	
17	5.1.10.2	Conglomerato cementizio vibrato per...rte: - per lavori stradali con C 16/20.	601,000		Sommano	m³	601,000		
		601,000					€ 179,73	€ 108017,73	
18	3.2.1.2	Massetto di sottofondo per paviment...rte..collocato all'esterno degli edifici	1000,000		Sommano	m²	1000,000		
		1000,000					€ 13,29	€ 13290,00	
19	3.2.3	Acciaio in barre a aderenza miglior...truzzo armato escluse quelle intelaiate	18000,00 0		Sommano	kg	18000,000		
		18000,000					€ 1,86	€ 33480,00	
		Casseforme per getti di conglomerati semplici o ar...uperficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	703,000		Sommano	m²	703,000		
		703,000					€ 23,91	€ 16808,73	
		PIAZZA Mattarella Sommano € 1234709,78							
20	6.2.19	Pista ciclabile							
21	6.6.21	Conglomerato cementizio drenante, p... lavoro finito a perfetta regola d'arte.	500,00	1,50 Sommano	0,15 m³	112,500			
		112,500				€ 372,03	€ 41853,38		
		pista ciclabile	800,00		Sommano	m²	800,000		
		Esecuzione di strisce orizzontali s...no per la figura geometrica circoscritta					800,000	€ 9,22	€ 7376,00
A riportare € 2064527,62									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 2064527,62									
22	NP.02	Pista ciclabile Sommano € 49229,38	2,000						
		Verde							
23	NP.03	Fornitura e posa in opera di impiant...onante. Escluso l'impianto di pompaggio.	100,000		Sommano	a corpo	2,000		
		Fornitura trasporto e collocazione ...tro aiuole a mano o con mezzo meccanico.					2,000	€ 10000,00	€ 20000,00
24	NP.04	Fornitura e messa a dimora di piant...o eseguito a mano o con mezzo meccanico	20,000		Sommano	mc	100,000		
		Fornitura e messa a dimora di 10 pi...eo . Scavo eseguito con mezzo meccanico.					100,000	€ 35,00	€ 3500,00
25	NP.05	Fornitura e messa a dimora di 10 pi...eo . Scavo eseguito con mezzo meccanico.	30,000		Sommano	cad	20,000		
		Fornitura e messa a dimora di 10 pi...eo . Scavo eseguito con mezzo meccanico.					20,000	€ 1500,00	€ 30000,00
		Verde Sommano € 77500,00					cad	30,000	
		Impianti						30,000	€ 800,00
26	18.2.1.1	Fornitura e posa in opera in blocco...mm; Sm = 3,6 mm; h = 7,00 m; b = 1,75 m	100,000		Sommano	cad	100,000		
27	18.2.5.1	Fornitura e posa in opera, in blocc... 139 mm; d = 60 mm; Sm = 5 mm; h = 4,0 m	100,000		Sommano	cad	100,000	€ 623,58	€ 62358,00
28	18.2.6.1	Fornitura a piè d'opera di mensola ...d ogni altro accessorio..mensola singola	100,000		Sommano	cad	100,000	€ 231,43	€ 23143,00
29	18.2.7.1	Posa in opera, in sommità a steli d...rte a qualsiasi altezza..mensola singola	100,000		Sommano	kg	100,000	€ 6,30	€ 630,00
30	18.3.3.6	Fornitura e posa in opera su palo o...sso luminoso minimo oltre i 30.001 lumen	100,000		Sommano	cad	100,000	€ 54,76	€ 5476,00
31	18.3.1.3	Fornitura e posa in opera su palo o...o. ,per armature con lampade fino a 400W	100,000		Sommano	cad	100,000	€ 907,40	€ 90740,00
		Impianti			Sommano	cad	100,000	€ 356,50	€ 35650,00
A riportare € 2360024,62									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 2360024,62									
		Sommano € 217997,00							
		IMPORTO DEI LAVORI							
		Totale € 2360024,62							
		23/11/2022							