



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E  
DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO  
RURALE E TERRITORIALE

*Ufficio Provinciale del Dipartimento Sviluppo Rurale di ENNA*

P.S.R. Regione Sicilia 2014-2020

*SOTTOMISURA 8.5*

**OGGETTO:** Progettazione esecutiva dei lavori forestali destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, all'interno della Riserva Naturale Orientata Campanito-Sambughetti, nel territorio del Comune di Nicosia (EN)

**TAV.:**

*10*

**COMPUTO METRICO**

### APPROVAZIONI

#### PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 5 della l.r. N. 12 del 12  
luglio 2011, così come previsto dal D.Lgs.  
n. 50/2016 e s.m. e i, recepito con L.R. n.

8/2016,

Nicosia, li

*16 GEN 2019*

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Antonino Tesia Camillo




### PROGETTISTA



*IL SINDACO*

VISTO



Nicosia li,

*03 DIC. 2018*

Comune di

Provincia

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OGGETTO

COMMITTENTE

IL PROGETTISTA





N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
	<b>Prezziario Regionale Agricoltura 2015.</b>			
	<b>LAVORI FORESTALI</b>			
	<b>INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E RECUPERO (Pratiche selvicolturali)</b>			
1	G.5.2 <del>✓</del> Interventi di ripulitura eseguiti in rimboschimenti di conifere o latifoglie in qualunque fase di sviluppo finalizzati alla prevenzione e difesa dagli incendi o nei quali si devono eseguire lavori di ricostituzione boschiva con successivi	ha. = <del>15,000</del>	<del>3.300,00</del>	<del>49.500,00</del>
2	G.5.4 ✓ Spollonature intercalari in soprassuoli naturali o artificiali di latifoglie governate a ceduo semplice o composto con densità colma. I lavori consistono nel taglio di piante e/o polloni sopra numerari, sottomessi o deperienti, dei palchi bassi, dei rami contorti per favorire lo sviluppo	ha. = ✓ 10,000	✓ 9.840,00	✓ 98.400,00
3	G.5.5 ✓ Interventi di ricostituzione boschiva in soprassuoli di latifoglie in accentuato stato di degrado perché interessate da azioni negative come l'incendio o altre cause. I lavori consistono nel taglio e nello sgombero del materiale bruciato; in interventi diretti sulle ceppaie quali le	ha. = ✓ 14,000	✓ 12.140,00	✓ 169.960,00
	1) Totale INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E RECUPERO			<del>317.860,00</del>
	<b>OPERE D'INGEGNERIA NATURALISTICA, DIFESA DEL SUOLO E MIGLIORAMENTO VIABILITA' FORESTALE</b>			268.360,00
4	G.4.19 ✓ Manutenzione di stradella di servizio della larghezza di m 3,50 di cui cm 50 di cunetta, mediante ricarica con l'impiego di tout-venant di cava di adatta granulometria dello spessore finito di cm 20, compresa la rullatura e l'onere	ml. = ✓ 1200,000	✓ 17,80	✓ 21.360,00
5	G.4.20 ✓ Tagliata di attraversamento nelle stradelle forestali per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzate con paletti di castagno di idonea pezzatura,	ml. = ✓ 106,630	✓ 42,20	4499,79 <del>4.500,00</del>
	2) Totale INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' FORESTALE E OPERE D'INGEGNERIA NATURALISTICA A DIFESA DEL SUOLO			<del>25.860,00</del> 25859,79
	<b>MIGLIORAMENTO STRUTTURE E INFRASTRUTTURE DI PROTEZIONE (CHIUDENDA)</b>			
6	<del>B.4.6</del> B.4.8 Chiudenda di pali di castagno alla distanza di m 2.50, dell'altezza (fuori terra) minimo di 1,50, con 4 ordini di filo di ferro zincato spinato, compresi cancelli di accesso realizzati con lo stesso materiale	ml. = 1000,000	4.76 <del>5,00</del>	4760,00 <del>5.000,00</del>
	A RIPORTARE			348.720,00

N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
	RIPORTO			<del>348.720,00</del> <del>298.979,79</del>
	3) Totale INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO VIABILITA' FORESTALE E OPERE D'INGEGNERIA NATURALISTICA A DIFESA DEL SUOLO			<del>5.000,00</del>
8	FRUIZIONE RISERVA G.7.6 NO Fornitura e posa in opera di "Capanno di osservazione" modulare in legno delle dimensioni esterne di metri 3 x 2 e un'altezza al punto di colmo di metri 2,60 dotato di aperture per le osservazioni munite di sportelloni esterni di oscuramento. Le fondamenta vanno realizzate	cad. = 1.000	2.100,00	<del>2.100,00</del>
	4) Totale INTERVENTI PER LA FRUIZIONE DELLA RISERVA			<del>2.100,00</del>
	TOTALE LAVORI FORESTALI			<del>350.820,00</del> <del>298.979,79</del>

				Pag. 3
RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
<b>LAVORI FORESTALI</b>	3			<del>350.820,00</del>
INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E RECUPERO (Pratiche selvicolturali)	1	<del>268.360,00</del> <del>317.860,00</del>		<del>298.979,79</del>
OPERE D'INGEGNERIA NATURALISTICA DIFESA DEL SUOLO E MIGLIORAMENTO VIABILITA' FORESTALE	1	<del>25.859,79</del> <del>25.860,00</del>		
MIGLIORAMENTO STRUTTUREV E INFRASTRUTTURE (CHIUDENDA)	2	<del>25.030,00</del> <del>4.760,00</del>		
FRUIZIONE RISERVA	2	<del>2.100,00</del>		
SOMMANO I LAVORI				<del>298.979,79</del> € <del>350.820,00</del>
Oneri sicurezza sui lavori (0,487787% sui lavori)			14.58,98	€ <del>1.711,25</del>
Importo dei lavori				€ <del>352.531,25</del>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>				<del>300.438,17</del>
Per IVA 22%			<del>77.556,88</del>	<del>66.096,40</del>
Studio di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva e esecutiva			10.000,00	
Direzione lavori, contab., assistenza, collaudo etc.			14.677,19	
Spese generali 5%			<del>17.626,56</del>	15.021,91
Funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 RUP			<del>1.762,66</del>	1502,19
Polizza RUP art. 24 D.Lgs 50/2016			1.500,00	
Pareri, Uff. San.			500,00	
Contributo AVCP			225,00	
Struttura di verifica			705,06	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ <del>124.553,35</del>	<del>124.553,35</del>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>			110.227,75	€ <del>477.084,60</del> <del>410.665,92</del>