



## REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE E  
DELLA PESCA MEDITERRANEA DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO  
RURALE E TERRITORIALE

*Ufficio Provinciale del Dipartimento Sviluppo Rurale di ENNA*

P.S.R. Regione Sicilia 2014-2020  
SOTTOMISURA 8.5

**OGGETTO:** Progettazione esecutiva dei lavori forestali destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali, all'interno della Riserva Naturale Orientata Campanito-Sambughetti, nel territorio del Comune di Nicosia (EN)

**TAV.:** **ELENCO PREZZI**

### APPROVAZIONI

#### PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 5 della L.r. N. 12 del 12  
luglio 2011, così come previsto dal D.Lgs.  
n. 50/2016 e s.m. e i., recepito con L.R. n.  
8/2016,  
Nicosia, li

Il Responsabile Unico del Procedimento  
**Ing. Antonino Testa Camillo**



### PROGETTISTA



VISTO

Nicosia li, **03 DIC. 2018**

			Pag. 1	
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
		<b>Voci Finite senza Analisi</b>		
1G.5.2		Interventi di ripulitura e decespugliamento eseguiti in rimboschimenti di conifere o latifoglie in qualunque fase di sviluppo finalizzati alla prevenzione e difesa dagli incendi o nei quali si devono eseguire lavori di ricostituzione boschiva con successivi rinfoltimenti o dove si nota un inizio di rinnovazione naturale. Tali interventi consistono nell'eliminazione di specie vegetali infestanti (erbacee e arbustive) (ampelodesma-rovicisti-etc.) che con il loro sviluppo mettono in difficoltà la crescita delle essenze forestali principali e/o la loro rinnovazione naturale. Il prezzo è comprensivo dei lavori di allontanamento del materiale di risulta in luoghi idonei per l'eventuale cippatura. (Il prezzo deve essere riferito alla superficie netta ragguagliata effettivamente ripulita).		
		EURO TREMILATRECENTO/00	€/ha	3.300,00
2G.5.4		Spollonature intercalari in soprassuoli naturali o artificiali di latifoglie governate a ceduo semplice o composto con densità colma. I lavori consistono nel taglio di piante e/o polloni sopra numerari, sottomessi o deperienti, dei palchi bassi, dei rami contorti per favorire lo sviluppo delle piante e polloni restanti, anche per finalità di prevenzione antincendio. L'intervento interessa mediamente circa 500 piante per Ha. Il calcolo è comprensivo di una prima depezzatura dei tronchi e di altro materiale utilizzabile, nonché dell'esbosco di tutto il materiale compresa la ramaglia all'imposto o in luoghi idonei per l'eventuale cippatura. (Il prezzo è soggetto a variazione proporzionale in funzione del numero di piante da ceduire).		
		EURO NOVEMILAOTTOCENTOQUARANTA/00	€/ha	9.840,00
3G.5.5		Interventi di ricostituzione boschiva in soprassuoli di latifoglie in accentuato stato di degrado perché interessate da azioni negative come l'incendio o altre cause. I lavori consistono nel taglio e nello sgombero del materiale bruciato; in interventi diretti sulle ceppaie, quali le riceppature e/o le tramarrature, finalizzati a stimolare la ripresa vegetativa. L'intervento è previsto mediamente su 500 ceppaie. Il calcolo è comprensivo di una prima depezzatura dei tronchi e di altro materiale utilizzabile, nonché dell'esbosco di tutto il materiale compresa la ramaglia all'imposto o in luoghi idonei per l'eventuale cippatura. (Il prezzo è soggetto a variazione proporzionale in funzione del numero di ceppaie da ceduire).		
		EURO DODICIMILACENTOQUARANTA/00	€/ha	12.140,00
4G.4.19		Manutenzione di stradella di servizio della larghezza di m 3,50 di cui cm 50 di cunetta, mediante ricarica con l'impiego di tout-venant di cava di adatta granulometria dello spessore finito di cm 20, compresa la rullatura e l'onere per la sistemazione delle scarpate e delle cunette, la pulizia dei tombini.		
		EURO DICIASSETTE/80	€/ml	17,80
5G.4.20		Tagliata di attraversamento nelle stradelle forestali per lo smaltimento delle acque meteoriche, realizzate con paletti di castagno di idonea pezzatura, posti trasversalmente all'asse stradale, avente sezione netta a lavoro finito di cm.20 in larghezza per cm.20 in profondità e lunghezza di m. 3,00, compreso ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte.		
		EURO QUARANTADUE/20	€/ml	42,20
6B.4.6		Chiudenda di pali di castagno alla distanza di m 2,50, dell'altezza (fuori terra) minimo di m 1,50, con 4 ordini di filo di ferro zincato spinato, compresi cancelli di accesso realizzati con lo stesso materiale		
		EURO CINQUE/00	€/ml	5,00
7G.7.6		Fornitura e posa in opera di "Capanno di osservazione" modulare in legno delle dimensioni esterne di metri 3 x 2 e un'altezza al punto di colmo di metri 2,60 dotato di aperture per le osservazioni munite di sportelloni esterni di oscuramento. Le fondamenta vanno realizzate mediante da un sistema di pali infissi nel terreno tramite battitura aventi ognuno sezione di 22 cm ed una profondità di 5 metri.		
		EURO DUEMILACENTO/00	€/cadauno	2.100,00