

Lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico delle palazzine A e B comprendenti n.12 alloggi site in Via G. Vittorio snc, Via Pasolini n.1 nel Comune di Pace del Mela (Messina)

## PROGETTO ESECUTIVO

### INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MIGLIORAMENTO SISMICO

Tav.

5

#### ANALISI PREZZI

IL PROGETTISTA:

Ing. Alessandra Amato

Scala:

Aggiornamento:

Data:

Agosto 2022

Aggiornamento:

Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Elena Caruso

Coordinatore del Settore Tecnico:

Avv. Antonino Recupero

Visti ed approvazioni:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
	<b><u>ANALISI DEI PREZZI</u></b>				
Nr. 1 A.P.01	<b><i>Esecuzione di idropulizia</i></b> Esecuzione di idropulizia a bassa pressione (150 bar), eseguita con acqua additivata con pulente in soluzione acida tipo A della Saint-Gobain Weber o similare, fino ad ottenere una completa pulizia delle superfici lavate, compresa la fornitura e posa in opera dei necessari materiali di uso e consumo, inoltre è compensato nel prezzo ogni onere e modalità di esecuzione per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.01.001] Operaio qualificato. ore (E) [A.01.002] Operaio comune. ore (E) [C.01.002] Idropulitrice ora (E) [B.02.009] Pulente A (vedi scheda tecnica allegata) lt (E) [B.02.011] Acqua lt	0,080 0,050 2,000 0,200 0,500	26,48 23,94 3,55 0,83 0,55	2,12 1,20 7,10 0,17 0,28	MDO MDO --- --- MT
	Sommano euro Spese Generali 13.00% * (10.87) euro			10,87 1,41	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (12.28) euro			12,28 1,23	
	<b>T O T A L E euro / m2</b>			<b>13,51</b>	
Nr. 2 A.P.02	<b><i>Fornitura e posa in opera di nastro forato in alluminio p ... essorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte</i></b> Fornitura e posa in opera di nastro forato in alluminio preverniciato di aerazione nei colori a scelta della D.L. a protezione delle condotte di gas presenti in facciata, dalla larghezza di 250 mm, compreso ogni onere e accessorio per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte <b>E L E M E N T I:</b> (E) [B.02.001] Nastro forato in alluminio preverniciato m (E) [A.01.001] Operaio qualificato. ore (E) [A.01.002] Operaio comune. ore (L) Ferramenteria, supporti per fissaggio e minuteria varia m	1,000 0,300 0,180 1,000	20,00 26,48 23,94 1,50	20,00 7,94 4,31 1,50	MDO MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (33.75) euro			33,75 4,73	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (38.48) euro			38,48 3,85	
	<b>T O T A L E euro / m</b>			<b>42,33</b>	
Nr. 3 A.P.03	<b><i>Smontaggio e/o rimozione di elementi in facciata la cui r ... no cantinato, valutata a corpo per ogni unità immobiliare.</i></b> Smontaggio e/o rimozione di elementi in facciata la cui rimozione è necessaria per l'esecuzione dei lavori (pilette, tettoie, pannelli di vario genere e tipologia, ecc.) e stoccaggio presso i locali condominiali posti al piano cantinato, valutata a corpo per ogni unità immobiliare. <b>E L E M E N T I:</b> (E) [A.01.001] Operaio qualificato. ore (E) [A.01.002] Operaio comune. ore	5,000 5,000	26,48 23,94	132,40 119,70	MDO MDO
	Sommano euro Spese Generali 14.00% * (252.10) euro			252,10 35,29	
	Sommano euro Utili Impresa 10% * (287.39) euro			287,39 28,74	
	<b>T O T A L E euro / a corpo</b>			<b>316,13</b>	
Nr. 4 A.P.04	<b><i>Ricollocazione di caldaie e scaldabagni precedentemente r ... onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.</i></b> Ricollocazione di caldaie e scaldabagni precedentemente rimossi, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.				
	<b>A R I P O R T A R E</b>				



[illegible]