



# DOLMEN S.r.l.

PROGETTI E SERVIZI PER L'INGEGNERIA

90044 CARINI (PA) - via Val Paradiso, 17 - tel 348/4710341 - 348/4710342

E-mail: [dolmensrl@tin.it](mailto:dolmensrl@tin.it) - P.IVA: 04049110820 - CCIAA Palermo n. 169058

Capitale sociale interamente versato: 100.000,00 €

- COMMITTENTE

**CITTA' DI CORLEONE**  
**Città Metropolitana di Palermo**

- PROGETTO

Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico  
per esondazione lungo la via San Giacomo e in  
Località Colla

- ELABORATO

**ANALISI PREZZI**

Documento di proprietà del Committente. Riproduzione vietata a norma di legge

- SCALA

- CONTRATTO

- TAVOLA N.

--

1126

**EA.05**

- FILE

EA.05 AnalisiPrezzi.dcf

- IL COMMITTENTE

- IL PROGETTISTA  
ARCHITETTONICO

- IL PROGETTISTA  
DEGLI IMPIANTI

- L'IMPRESA REALIZZATRICE

- IL DIRETTORE DEI LAVORI

- VISTI

- PROGETTAZIONE

AMMINISTRATIVA



Data di stampa:

1° em.	20/03/2022	Redazione	dol.00	
Riesame	dol.00	Verifica	dol.00	Emissione

	Redazione	
Riesame	Verifica	

	Redazione	
Riesame	Verifica	

	Redazione	
Riesame	Verifica	

	Redazione	
Riesame	Verifica	

04/04/2022



**DOLMEN S.r.l.**  
Servizi per l'Ingegneria  
via Giovanni Paolo II, 50 - 90044 Corleone  
dolmen srl@tin.it

**Comune di Corleone**  
Provincia di Palermo

pag. 1

# ANALISI DEI PREZZI

**OGGETTO:** Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico per esondazione lungo la via San Giacomo e in Località Colla

**COMMITTENTE:** CITTA' DI CORLEONE

Data, 03/08/2022

**IL TECNICO**



**DOLMEN S.r.l.**  
Servizi per l'Ingegneria

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	I M P O R T I		incid. %
			unitario	TOTALE	
	<b>R I P O R T O</b>				
Nr. 1 AP.ED.01	<b>ANALISI DEI PREZZI</b>				
	Messa in quota di chiusini e/o griglie di qualsiasi dimensione e tipo, compreso le opere murarie necessarie, raccolta e deposito del materiale di risulta, ad esclusione dell'eventuale fornitura di nuovo telaio e/o chiusino.				
	<b>E L E M E N T I:</b>				
	<b>MANODOPERA</b>				
	(E) [O.Q.] Operaio qualificato 2° livello h	0,750	26,83	20,12	36,200
	(E) [O.C.] Operaio comune di 1° livello h	0,750	24,06	18,05	32,476
	<b>totale manodopera euro</b>			38,17	
	<b>MATERIALI</b>				
	(E) [ELE.MAT.04] Sabbia di cava a piè d'opera mc	0,100	21,00	2,10	3,778
	(E) [ELE.MAT.05] Cemento in polvere a piè d'opera (qt=0,1*250) kg	25,000	0,24	6,00	10,795
	<b>totale materiali euro</b>			8,10	
	<b>NOLI</b>				
	(E) [NOLO.03] Autocarro (trasporto a discarica) (qt=0,1*2,2*20) ton/km	4,400	1,49	6,56	11,803
	<b>totale noli euro</b>			6,56	
	<b>ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI</b>				
	(L) Oneri di discarica (qt=0,1*2,2) ton	0,220	12,50	2,75	4,948
	<b>totale altre forniture e prestazioni euro</b>			2,75	
	Sommano euro			55,58	100,000
	Spese Generali 15.00% * (55.58) euro			8,34	
	Sommano euro			63,92	
	Utili Impresa 10% * (63.92) euro			6,39	
	<b>T O T A L E euro / cadauno</b>			70,31	
	<b>PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / cadauno</b>			70,30	
	<b>A R I P O R T A R E</b>				

Data, 03/08/2022

Il Tecnico