DIAMETRO E TIPOLOGIA	DN 450 in acciaio	DN 450 in acciaio	DN 450 in acciaio
VIA			

TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE

Strada sterrata | Terreno agrario | Terreno agrario

Legenda	
	Terreno
	Condotta
T	Tratto su Terreno agrario
S	Tratto su Strada sterrata
	Scarico
	Sfiato

CONDOTTA VOLTANO

Tratto da sostituire

Ponte Tubo C.da Agnellaro - Fosso Consolida 1 Tav. 2/2

SCALA QUOTE 1:200

SCALA DISTANZE 1:1000

QT.RIF. 220.00

PICCHETTO	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77
QUOTE TERRENO (m.s.l.m.)	272,44	272,66	272,93	273,27	273,53	271,40	270,80	270,44	270,00	263,71	264,73	263,46	267,95	271,27	273,13	280,06	283,02	288,12	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,99	291,04	291,08	290,78	290,31	290,00	279,81	274,17	271,51	269,47	270,00	270,16	271,89
Q. ASSE CONDOTTA (m.s.l.m.)	270,66	270,86	271,08	271,27	270,57	269,49	268,93	268,51	268,00	261,71	262,73	261,46	265,64	269,27	271,32	278,06	280,97	286,36	288,45	288,33	288,22	288,12	288,00	288,99	289,23	289,38	288,95	288,53	288,00	277,81	272,17	269,56	267,47	268,00	268,16	269,89
Q.FONDO SCAVO (m.s.l.m.)	270,24	270,43	270,65	270,84	270,14	268,97	268,53	268,08	267,57	261,28	258,20	261,03	265,23	268,84	271,09	277,63	280,54	285,93	288,02	287,90	287,79	287,69	287,57	288,56	288,80	288,95	288,52	288,10	287,57	277,38	271,74	269,13	267,04	267,57	267,73	269,46
PROFOND.TOT.SCAVO (m.)	2,20	2,23	2,26	2,43	2,37	2,43	2,29	2,36	2,43	2,43	2,43	2,43	2,74	2,43	2,23	2,43	2,47	2,19	1,98	2,10	2,23	2,31	2,43	2,43	2,25	2,13	2,26	2,21	2,43	2,43	2,43	2,38	2,43	2,43	2,43	2,43
DISTANZA PARZIALE (m)	20,55	22,58	19,88	19,52	32,37	24,21	22,27	26,43	26,14	16,39	23,67	19,23	16,70	25,17	26,86	20,33	37,63	14,63	27,27	26,38	24,28	26,99	27,31	33,03	20,69	28,80	27,86	35,14	34,01	32,92	18,46	14,77	7,90	22,27	21,32	
DISTANZA PROGRESSIVA (m)	820,90	843,45	864,03	883,91	903,43	935,80	960,01	982,28	1008,71	1014,85	1051,24	1074,91	1094,14	1110,84	1136,01	1162,87	1183,20	1220,83	1235,46	1262,73	1289,11	1313,39	1340,38	1367,69	1400,72	1421,41	1450,21	1479,07	1513,21	1547,22	1580,14	1598,60	1613,37	1621,27	1643,54	1664,46
ETTOMETRICHE	9					10						11						12						13						14					15			16

Stralcio Planimetrico



REGIONE SICILIANA

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IDRICO DI AGRIGENTO

Girgenti Acque SpA

GESTORE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

.....

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione rete idrica Comune di Agrigento

ALLEGATO N°

9.1.3.2

TITOLO ELABORATO

Interventi riorganizzazione previsti in progetto
Sistema di adduzione e serbatoi
Adduttore Voltano
Profilo esecutivo tratto Ponte Tubo C.da Agnellaro - Fosso Consolida 1 Tav. 2/2.dwg

Nome file: 9.1.3.2-Profilo esec. tratto C.da Agnellaro - Fosso Consolida 1 Tav 2/2.dwg | **Scala:** Varia

Visti ed approvazioni:

CUP:

Delta Ingegneria s.r.l.

I DIRETTORI TECNICI:
Ing. Maurizio Carlino
Ing. Nicola D'Alessandro

Dott. Ing. Maurizio Carlino N. A 535 Sezione A Settore Civile e Ambientale Provincia di Agrigento

Dott. Ing. Nicola D'Alessandro N. A 595 Sezione A Settore Civile e Ambientale Provincia di Agrigento

Arch. Carmelo Carlino
Ing. Domenico D'Alessandro
Ing. Alfonso Colture
Ing. Gerlando Vaccaro
Geol. Massimo Carlino
Ing. Alessandro Dinolfo
Ing. Sonia Vitellaro

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO
B					
A					