DIAMETRO E TIPOLOGIA	DN 200 PEad PN10

VIA	Piazzale Aldo Moro	Via L.Pirandello	Via Atenea	Via Porcello	Via Gamez	Via Foderà	Via Atenea	Via Santa Lucia	Via Empedocle	Piazza G.Sinatra

TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE	Mattonelle in cemento	Conglomerato bituminoso	Basolato lavico	Gradinata	Pavimentazione artistica	Gradinata	Basolato lavico	Conglomerato bituminoso

TRATTO DA NODO 4b A NODO 8

Legenda	
—	Terreno
—	Condotta
B	Tratto su Conglomerato Bituminoso
BL	Tratto su Basolato Lavico
G	Tratto su Gradinata
PA	Tratto su Pavimentazione artistica
M	Tratto su Mattonelle in cemento
	Scarico
	Sfiato

SCALA QUOTE 1:200

SCALA DISTANZE 1:1000

QT.RIF. 200.00

PICCHETTO	Nodo	QUOTE TERRENO (m.s.l.m.)	Q. ASSE CONDOTTA (m.s.l.m.)	Q.FONDO SCAVO (m.s.l.m.)	PROFOND.TOT.SCAVO (m.)	DISTANZA PARZIALE (m)	DISTANZA PROGRESSIVA (m)
1	Nodo 4b	251.44	249.94	249.64	1.80	26.89	0.00
2		250.94	249.26	248.96	1.98	10.67	26.89
3		250.45	248.99	248.69	1.77	9.11	37.56
4		250.25	248.75	248.45	1.80	12.74	46.67
5	Nodo 5	250.41	248.86	248.56	1.85	7.25	59.41
6		250.51	248.92	248.62	1.89	22.89	66.66
7		250.62	249.11	248.81	1.81	30.69	89.55
8		250.86	249.36	249.06	1.80	24.17	120.24
9		252.00	250.38	250.08	1.92	13.43	144.41
10		252.25	250.94	250.64	1.60	50.72	157.84
11		254.14	253.08	252.78	1.36	23.05	208.56
12		254.64	254.04	253.74	0.90	11.25	231.61
13	Nodo 13	255.93	255.26	254.96	0.98	9.50	242.86
14		256.88	256.28	255.98	0.90	30.84	252.36
15		257.50	256.63	256.33	1.17	5.78	283.20
16		258.00	256.70	256.40	1.60	3.63	288.98
17		259.98	258.36	258.06	1.92	5.10	292.61
18		261.99	260.69	260.39	1.60	17.17	297.71
19		264.73	263.23	262.93	1.80	42.20	314.88
20		264.94	263.44	263.14	1.80	12.19	357.08
21		266.09	264.59	264.29	1.80	12.97	369.27
22		267.43	265.74	265.44	2.00	9.24	382.24
23		268.10	266.55	266.25	1.85	21.76	391.48
24		270.00	268.46	268.16	1.84	21.91	413.24
25		271.79	270.39	270.09	1.70	17.20	435.15
26		272.80	271.90	271.60	1.19	14.00	452.35
27		274.40	273.13	272.83	1.56	11.41	466.35
28		275.64	274.14	273.84	1.80	41.25	477.76
29		275.19	273.79	273.49	1.71	31.18	519.01
30		274.82	273.52	273.22	1.60	5.38	550.19
31		274.00	272.92	272.62	1.38	24.23	555.57
32		272.01	270.23	269.93	2.08	9.75	579.80
33		270.45	269.15	268.85	1.60	37.52	589.55
34		268.83	267.53	267.23	1.60	10.32	627.07
35		266.85	265.46	265.16	1.70	13.68	637.39
36		264.00	262.70	262.40	1.60	29.09	651.07
37		262.97	262.08	261.78	1.19	28.65	680.16
38		262.87	261.47	261.17	1.70	19.85	708.81
39		264.00	262.45	262.15	1.85	12.90	728.66
40		264.39	263.09	262.79	1.60	35.77	741.56
41		266.00	264.86	264.56	1.44	30.00	777.33
42		267.29	266.34	266.04	1.25	43.57	807.33
43		266.85	266.15	265.85	1.00	13.71	850.90
44		265.87	265.17	264.87	1.00	9.13	864.61
45		262.31	261.61	261.31	1.00	12.90	873.74
46		260.00	259.30	259.00	1.00	6.37	886.64
47		258.00	257.40	257.10	0.90	23.67	893.01
48		257.09	256.35	256.05	1.04	21.38	916.68
49		256.00	255.40	255.10	0.90	10.52	938.06
50		254.00	253.30	253.00	1.00	4.35	948.58
51		252.14	251.54	251.24	0.90	7.02	952.93
52		250.75	250.15	249.85	0.90	14.99	959.95
53		248.96	248.29	247.99	0.97	7.18	974.94
54		248.00	247.40	247.10	0.90	7.80	982.12
55		246.00	245.40	245.10	0.90	7.25	989.92
56		245.75	245.05	244.75	1.00	22.84	997.17
57		246.00	244.90	244.60	1.40	24.00	1020.01
58		248.38	247.08	246.78	1.60	25.99	1044.01
59		249.57	248.14	247.84	1.73	16.24	1070.00
60		250.00	248.80	248.50	1.50	17.66	1086.24
61		252.00	250.41	250.11	1.89	26.30	1103.90
62		254.06	252.80	252.50	1.56	9.02	1130.20
63		255.31	253.62	253.32	1.98	11.52	1139.22
64		255.87	254.67	254.37	1.50	9.45	1150.74
65		254.75	253.33	253.03	1.72	14.10	1160.19
66	Nodo 8	252.63	251.33	251.03	1.60		1174.29

ETTOMETRICHE: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



REGIONE SICILIANA

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IDRICO DI AGRIGENTO

GESTORE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione rete idrica Comune di Agrigento

ALLEGATO N°	TITOLO ELABORATO
13.2.6.6	Aree servite serbatoio Rupe Atenea Interventi riorganizzazione rete Profili esecutivi Tratto nodo n°4b - nodo n°8 DN 200

Nome file: 13.2.6.6 Profilo esecutivo Tratto nodo n°4b - nodo n°8 DN 200.dwg **Scala:** Varia

Visti ed approvazioni:

CUP:

SERVIZI INGEGNERIA delta ingegneria

Delta Ingegneria s.r.l.

I DIRETTORI TECNICI:
Ing. Maurizio Carlino
Ing. Nicola D'Alessandro

Arch. Carmelo Carlino
Ing. Domenico D'Alessandro
Ing. Alfonso Collura
Ing. Gerlando Vaccaro
Geol. Massimo Carlino
Ing. Alessandro Dinolfo
Ing. Sonia Vitellaro

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO
B					
A					