DIAMETRO E TIPOLOGIA	DN 250 PEad PN16	DN 250 PEad PN16	
VIA	Via XXV Aprile	Via Imera	Quadrivio Spinasanta
TIPOLOGIA PAVIMENTAZIONE	Conglomerato bituminoso	Conglomerato bituminoso	Conglomerato bituminoso

TRATTO DA NODO 16 A NODO 17



Legenda

- Terreno
- Condotta
- Tratto su Conglomerato Bituminoso
- Scarico
- Sfiato

SCALA QUOTE 1:200

SCALA DISTANZE 1:1000

QT.RIF. 180.00

	Nodo 16								Nodo 15																Nodo 17
PICCHETTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
QUOTE TERRENO (m.s.l.m.)	240.97	240.00	238.00	236.00	235.16	233.56	231.33	228.55	226.62	224.67	222.21	220.23	219.26	218.00	216.93	214.15	211.28	208.31	207.86	208.00					
Q. ASSE CONDOTTA (m.s.l.m.)	239.47	238.60	236.74	234.84	233.44	232.16	229.93	227.05	225.64	223.79	221.05	218.65	217.66	216.55	215.33	212.91	209.81	206.81	206.66	206.50					
Q.FONDO SCAVO (m.s.l.m.)	239.19	238.32	236.46	234.56	233.16	231.88	229.65	226.77	225.36	223.51	220.73	218.37	217.38	216.27	215.05	212.63	209.53	206.53	206.38	206.22					
PROFOND.TOT.SCAVO (m.)	1.78	1.68	1.54	1.44	2.00	1.69	1.68	1.78	1.27	1.17	1.44	1.87	1.88	1.73	1.88	1.52	1.75	1.78	1.48	1.78					
DISTANZA PARZIALE (m)		47.04	37.15	37.69	27.96	25.54	44.41	31.17	33.27	43.42	64.20	56.37	23.13	18.23	19.94	30.15	38.62	37.42	29.66	30.42					
DISTANZA PROGRESSIVA (m)	0.00	47.04	84.19	121.88	149.84	175.38	219.79	250.96	284.23	327.65	391.85	448.22	471.35	489.58	509.52	539.67	578.29	615.71	645.37	675.79					
ETTOMETRICHE	0		1				2			3			4			5			6						



REGIONE SICILIANA

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE IDRICO DI AGRIGENTO

GESTORE DEL SISTEMA IDRICO INTEGRATO AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

.....

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di ristrutturazione ed automazione per ottimizzazione rete idrica Comune di Agrigento

ALLEGATO N°

13.2.6.16

TITOLO ELABORATO

Aree servite serbatoio Rupe Atenea
Interventi riorganizzazione rete
Profili esecutivi
Tratto nodo n°16 - nodo n°17 DN250

Nome file: 13.2.6.16 Profilo esecutivo Tratto nodo n°16 • nodo n°17 DN250.dwg | **Scala:** Varia

Visti ed approvazioni:

CUP:

SERVIZI INGEGNERIA delta ingegneria

Delta Ingegneria s.r.l.

I DIRETTORI TECNICI:
Ing. Maurizio Carlino
Ing. Nicola D'Alessandro

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento — N. A 628 — Dott. Ing. Maurizio Carlino

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento — N. A 995 — Dott. Ing. Nicola D'Alessandro

Arch. Carmelo Carlino
Ing. Domenico D'Alessandro
Ing. Alfonso Colura
Ing. Gerlando Vaccaro
Geol. Massimo Carlino
Ing. Alessandro Dinolfo
Ing. Sonia Vitellaro

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	CONTROLLATO	APPROVATO
B					
A					